

2		Leśnictwo Okno, droga w oddziale 219, 265			
2.1		Naprawa lokalnych ubytków			
10	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2.	0101-01				
1	analogia	3.5*(20+20+20+10+25+15+10+20+20+15+20+25+25+15+25+10+15+15+20+5+5+5)+2*2*12+3*3*7	m ²	1371.000	
				RAZEM	1371.000
11	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2.	0103-04				
1		1371	m ²	1371.000	
				RAZEM	1371.000
12	KNR 2-31	Warstwy oddcinająca z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2.	0104-01				
1		1371	m ²	1371.000	
				RAZEM	1371.000
13	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (granitowych, bazaltowych lub głazów kamiennych) o grubości po zagęszczeniu 18 cm	m ²		
d.2.	0112-01				
1	analogia	1371	m ²	1371.000	
				RAZEM	1371.000
14	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (bazaltowych lub granitowych) o grubości po zagęszczeniu 9 cm	m ²		
d.2.	0113-05				
1	analogia	1371	m ²	1371.000	
				RAZEM	1371.000
15	KNR 2-11	Transport lądowy ziemi z urobku na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t		
d.2.	1103-04				
1		1371*0.2*1.6	t	438.720	
				RAZEM	438.720
16	KNNR 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych na odległość do 10 m	m ³		
d.2.	0215-01				
1	analogia				

Utrzymanie i konserwacja dróg Leśnych - Barlinek 2019_B przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1371*0.2	m ³	274.200	
				RAZEM	274.200
2.2		Profilowanie powierzchniowe			
17	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2.	0103-04				
2		3515*3.5+75-1371	m ²	11006.500	
				RAZEM	11006.500
18	KNKRB 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²		
d.2.	1301-05				
2		3515*0.5*2	m ²	3515.000	
				RAZEM	3515.000
19	KNR 2-01	Odtworzenie rowów i dołów chłonnych wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³		
d.2.	0224-02				
2		1500*0.5*0.7	m ³	525.000	
				RAZEM	525.000
20	KNNR 1	Mechaniczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów	m ³		
d.2.	0504-01				
2	analogia	525	m ³	525.000	
				RAZEM	525.000