

PRZEDMIAR ROBÓT 026-00-000

PRZEDMIAR 026-00-000

Strona 1

03-09-2025

SYKAL-002341

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		Komora podziemna			
1	10	KNR	201-03-17-04-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie suchym kat 1-2	m³	65,000
1	20	KNR	201-03-22-02-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m²	72,000
1	30	KNKB	006-01-02-04-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie	m³	6,000
1	40	KNR	215-02-05-05-00 Rurociąg PE zgrzewany elektrooporowo ø 160	metr	30,000
1	50	KNKB	006-01-02-04-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie	m³	6,000
1	60	KNR	201-03-20-01-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2	m³	60,000
1	70	KNNR	N005-12-09-12-04 Przebijanie otworu ø 250 mm dł 30 cm w betonie	szt	4,000
1	80	KNR	201-02-15-01-00 Wykopy koparkami przedsiębiornymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m³	108,000
1	90	KNR	201-02-13-01-00 Roboty ziemne z hałd koparkami chwytakowymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg	m³	50,000
1	100	KNNR	N006-01-09-03-10 Podbudowa betonowa B-7,5 szer 2,5 grub 20 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m²	20,000
1	110		000-00-00-00-00 Komora prefabrykowana 3x4x4,5m wraz z włazami montażowymi	szt	1,000
1	120		000-00-00-00-00 Zestaw hydroforowy ppoż - COR-3 Helix VF1608/SC + układ pomiarowy UP 50	szt	1,000
1	130		000-00-00-00-00 Demontaż i montaż pompy płucznej typ NB	szt	1,000
1	140	KNNR	N004-05-21-09-10 Przepustnica odcinająca ø 100	szt	2,000
1	150	KNNR	N004-05-21-09-10 Kompensator gumowy Sobtrade ø 100	szt	2,000
1	160		000-00-00-00-00 Przełożenie wodomierza, lampy UV, dozowanie podchlorynu - kalkulacja indywidualna	kmpł	1,000
1	170		000-00-00-00-00 Grzejnik elektryczny	szt	1,000
1	180	KNNR	N004-01-28-02-00 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	metr	45,000
1	190	KNNR	N004-01-27-01-01 Próba szczelności instalacji wodociągowej	szt	1,000
1	200	KNNR	N009-05-01-02-00 Montaż oprawy oświetleniowej 2x18W	szt	2,000
1	210		000-00-00-00-00 Osuszacz	szt	1,000
1	220		000-00-00-00-00 Prace elektryczne i AKPIA , przełożenie szafy - kalkulacja indywidualna	szt	1,000
1	230		000-00-00-00-00 Badanie bakteriologiczne wody	szt	3,000
1	240	KNNR	N003-08-03-01-00 Posadzka żywiczna w stacji SUW (materiał dostarcza Zamawiający	m²	108,000