

## **Przedmiar robót**

### **Wykonanie drobnych robót budowlanych**

Budowa: **Miasteczko Studenckie AGH**

Obiekt lub rodzaj robót: **Domy Studenckie**

Inwestor: **Akademia Górniczo Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, al.Mickiewicza 30, 30-059 Kraków**

Data opracowania:

**2026-01-14**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Wykonanie drobnych robót budowlanych</b>		
1	Element	<b>Roboty malarskie i remontowe wewnątrz pomieszczeń</b>		
1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	100
1.2	KNRW 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5`m2	m2	250
1.3	KNR 401/1202/7	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	100
1.4	KNNRS 3/302/1	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły, konstrukcja na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	10
1.5	KNNRW 3/305/1	Naprawa uszkodzonych ścian z cegły budowlanej, wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, 1 cegła w jednym miejscu	miejsce	20
1.6	KNR 401/703/1	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry	m2	200
1.7	KNR 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach	m2	300
1.8	KNR 401/713/4 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stropach, biegach, spocznikach	m2	300
1.9	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	100
1.10	DC 191/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	250
1.11	DC 191/602/1 (1)	Analogia, Gruntowanie powierzchni sufitów przed malowaniem preparatem gruntującym	m2	250
1.12	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	400
1.13	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne kolor	m2	400
1.14	KNNRW 3/1009/2	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejnik radiatorowy, malowany 2-krotnie	m2	50
1.15	KNNRW 3/1009/4	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe Fi`50`mm, malowane 2-krotnie	m	100
1.16	KNNRW 3/1004/2	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany bez szpachlowania, 2-krotne	m2	200
1.17	KNNRW 3/1007/6	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na powierzchnię, malowana 2-krotnie	m2	200
2	Element	<b>Prace elewacyjne i posadzkarskie zewnętrzne</b>		
2.1	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokłą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	350
2.2	KNNRW 3/1205/2 (3)	Zabezpieczenie powierzchni ścian przeciw "graffiti", wykonanie powłok gruntujących, krycie powierzchni gładkiej i skośnej, wałkiem, impregnat 2-M	m2	350
2.3	KNRW 401/812/5	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju	m2	135
2.4	KNR 401/803/2	Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0`m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko	m2	100
2.5	KNR 401/803/5	Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, cokoliki (wysokość 10`cm), długość ponad 1`m (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko	m	150
2.6	KNR 202/602/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, folia w płynie, 1`warstwa	m2	150
2.7	KNR 202/602/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, folia w płynie, dodatek za każdą następną warstwę	m2	150
2.8	KNR BC 4/511/2	Posadzki z płytek ceramicznych układanymi metodą regularną na klej cienkowarstwowy, płytki układane na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, płytki 150 x 150 mm	m2	150
2.9	KNR BC 4/520/3 (3)	Cokoły z płytek ceramicznych układanych na klej cienkowarstwowy, cokoły z płytek układanych na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm, układane na schodach, płytki o wymiarach 100x100 mm	m	100
2.10	KNRW 202/1511/4	Malowanie farbami poliwinylowymi tynków wewnętrznych, powierzchnie z betonu i cegły, 2-krotne posadzka zewnętrzna na klatce schodowej	m2	100
3	Element	<b>Element Prace instalacyjne i posadzkarskie wewnętrzne</b>		
3.1	KNRW 402/235/7	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych, brodzik	kpl	10
3.2	KNRW 402/132/3	Wymiana baterii natryskowej	szt	10
3.3	KNNRW 3/614/5	Rozebranie okładziny ściennej	m2	100
3.4	KNNRW 3/601/1	Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach	m2	100
3.5	KNRW 402/111/1	Wymiana podejścia dopływowego, do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenia sztywne Fi`15`mm	szt	20
3.6	KNRW 402/110/1 (1)	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, Fi`15`mm, na długi gwint	miejsce	20
3.7	KNR 34/101/1	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6`mm (C), rurociąg Fi 12-22`mm	m	20
3.8	KNR 401/711/6	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cementowa, do 5`m2 (w 1 miejscu)	m2	200

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.9	KNR 401/719/3 (1)	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, ściany płaskie słupy prostokątne, do 5 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	200
3.10	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	100
3.11	KNR 401/210/1	Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023 m <sup>2</sup>	m	20
3.12	KNR 402/234/2	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu, wpust żeliwny podłogowy, Fi 50 mm	szt	20
3.13	KNR 402/233/3	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi 50-80 mm	szt	20
3.14	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	podejście	20
3.15	KNR 215/212/1	Wpusty żeliwne, podłogowe, Dn 50 mm	szt	20
3.16	KNR 401/211/1	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>	20
3.17	KNR 401/207/2	Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój do 0,030 m <sup>2</sup>	m	20
3.18	KNR 401/803/2	Uzupełnienie posadzek i cokolków cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>	20
3.19	KNR 202/602/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, folia w płynie, 1 warstwa	m <sup>2</sup>	20
3.20	KNR 202/602/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, folia w płynie, dodatek za każdą następną warstwę	m <sup>2</sup>	20
3.21	KNR 202/603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, folia w płynie, 1 warstwa	m <sup>2</sup>	20
3.22	KNR 202/603/2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, folia w płynie, dodatek za każdą następną warstwę	m <sup>2</sup>	20
3.23	KNR 202/829/11	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 40x40, metoda kombinowana	m <sup>2</sup>	100
3.24	KNR 401/322/3	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, narożniki stalowe	szt	30
3.25	KNR 202/1104/5	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 150x150 mm	m <sup>2</sup>	100
3.26	KNR 401/354/13	Wykucie z muru, kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	20
3.27	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	20
3.28	KNR 215/115/4	Bateria wannowa ścienna, Dn 15 mm	szt	10
3.29	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m <sup>3</sup>	10
3.30	DC 20/121/4	Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację	m <sup>3</sup>	10
3.31	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m <sup>3</sup>	10
3.32	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>	10
3.33	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m <sup>2</sup>	50
3.34	KNR 401/211/1	Mechaniczne usunięcie pozostałości kleju z posadzki-analogia	m <sup>2</sup>	50
3.35	KNRW 202/1130/1	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, środek gruntujący	m <sup>2</sup>	50
3.36	KNR 202/1113/2 (1)	Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu Quartz	m <sup>2</sup>	50
3.37	KNRW 202/1124/4 (1)	cokolik z wykładziny ciętej na paski i obszyciem wysokość 7 cm- analogia	m	100